



政大總務不誤事

2022年11月16日 • 



井塘樓電梯 外牆修繕工程

NCCU GA

井塘樓戶外電梯現況



電梯外觀



車廂防夾門控安全光幕損壞

井塘樓戶外電梯現況



機坑滲(漏)水



主鋼索浸水



零件潮濕銹蝕

井塘樓戶外電梯帷幕修漏工程

行政流程

因本案金額超過10萬元、未達100萬元且111年開口合約金額已用罄，請需求單位依以下流程辦理：

- (1)由總務處營繕組協助洽廠商提供報價資料(111/11/3提供教育學院)。
- (2)請需求單位依報價金額簽核確認預算來源，加會總務處及主計室。
- (3)奉核後再由總務處營繕組續辦工程採購。

預算金額：約新台幣23萬元

井塘樓戶外電梯帷幕修漏工程

工程期程



維修及安全說明

111/10/26電梯維護保養廠商(立川機電工業有限公司)評估如下：

- 因機坑內潮濕，廠商於每月維護保養井塘樓無機房帷幕結構電梯，向本校報修汰換鋼索鏽蝕，以維搭乘安全。
- 111/10/17因連日下雨，雨水大量從帷幕結構接縫處滲入電梯機坑，並沿電梯升降路流入電梯車廂，導致感應車廂門控光幕損壞。
- 電梯如在滲漏情形下使用，恐造成主機板短路、變頻器及馬達故障，建議本校在結構帷幕漏水尚未處理完成前，**暫停電梯使用**，以確保人員及電梯設備安全。

